

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO" w Wincentowie / ogrodzenie kompostowni
ADRES INWESTYCJI : Wincentów 22-302 Siennica Nadolna
INWESTOR : Międzygminne Składowiska Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO"
ADRES INWESTORA : Wincentów 22-302 Siennica Nadolna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Mazurek upr. bud. nr LUB/0239/OWOK/05 (LUB/BO/0347/06) (OGÓLNOBUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 09.11.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Rafał Mazurek
Upr. bud. Nr LUB/0239/OWOK/05
LUB/BO/0347/06

Data opracowania
09.11.2019

INWESTOR :

MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO
ODPADÓW KOMUNALNYCH
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.
w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna
tel. 82 577 29 73, fax 82 577 29 74
NIP 564-16-29-208, REGON 110608386

Data zatwierdzenia



| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-----------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | Osiłona z płyt betonowych placu kompostowni | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m ³ | | |
| d.1 | 0212-01 | (2.40*1.00*35+1.50*1.50*16)*0.15 | m ³ | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 2 | KNR AT-17 | Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; | m ² | | |
| d.1 | 0105-02 | miejsce cięcia - ściana 270 | m ² | 270.000 | |
| | | | | RAZEM | 270.000 |
| 3 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi | m ³ | | |
| d.1 | 0215-02 | 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III 2.40*1.00*1.00*35+1.50*1.50*1.00*16 | m ³ | 120.000 | |
| | | | | RAZEM | 120.000 |
| 4 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu | m ³ | | |
| d.1 | 0203-03 | 2.40*1.00*1.00*35+1.50*1.50*1.00*16 | m ³ | 120.000 | |
| | | | | RAZEM | 120.000 |
| 5 | KNR 2-05 | Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t | t | | |
| d.1 | 0101-01 | 51*3.00*71.50/1000 | t | 10.940 | |
| | | | | RAZEM | 10.940 |
| 6 | KNR 2-02 | Ogrodzenie z płyt drogowych placu kompostowni | m ² | | |
| d.1 | 0301-03 | (36.12+45.00+6.00+6.00*8)*2 | m ² | 270.240 | |
| | | | | RAZEM | 270.240 |
| 7 | KNR 2-02 | Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu | m ³ | | |
| d.1 | 0210-02 | (36.12+45.00+6.00+6.00*8)*0.15*0.25+46*0.25*0.25*2.00 | m ³ | 10.817 | |
| | | | | RAZEM | 10.817 |
| 8 | KNR AT-06 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I | kurs | | |
| d.1 | 0108-01 | 6 | kurs | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |