

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO" / ogrodzenie łapacz  
frakcji lekkich  
ADRES INWESTYCJI : Wincentów 22-302 Siennica Nadolna  
INWESTOR : Międzygminne Składowiska Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO"  
ADRES INWESTORA : Wincentów 22-302 Siennica Nadolna  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Mazurek upr. bud. nr LUB/0239/OWOK/05 (LUB/BO/0347/06) (OGÓLNOBUDOWLA-  
NA)  
DATA OPRACOWANIA : 09.11.2019

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

*mgr inż. Rafał Mazurek*  
Upr. bud. Nr LUB/0239/OWOK/05  
LUB/BO/0347/06

Data opracowania  
09.11.2019

INWESTOR :

MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO  
ODPADÓW KOMUNALNYCH  
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.  
w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna  
tel. 82 577 29 73, fax 82 577 29 74  
NIP 564-16-29-208, REGON 110608386

Data zatwierdzenia

*Ri*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Budowa ogrodzenia przed wywiewaniem odpadów (łapacz frakcji lekkich)</b>			
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi	m <sup>3</sup>		
d.1	0215-02	0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III			
		0.8*0.8*0.90*345	m <sup>3</sup>	198.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.720</b>
2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m <sup>3</sup> - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-02	0.8*0.8*1.00*345	m <sup>3</sup>	220.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.800</b>
3	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t	t		
d.1	0101-01	6.00*345*9.00/1000	t	18.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.630</b>
4	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0307-01	1035*2.50	m <sup>2</sup>	2587.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2587.500</b>