

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO" w Wincentowie / budynek magazynowy  
ADRES INWESTYCJI : Wincentów 22-302 Siennica Nadolna  
INWESTOR : Międzygminne Składowiska Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO"  
ADRES INWESTORA : Wincentów 22-302 Siennica Nadolna  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Mazurek upr. bud. nr LUB/0239/OWOK/05 (LUB/BO/0347/06) (OGÓLNOBUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 09.11.2019

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

*mgr inż. Rafał Mazurek*  
Upr. bud. Nr LUB/0239/OWOK/05  
LUB/BO/0347/06

Data opracowania  
09.11.2019

INWESTOR :

MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO  
ODPADÓW KOMUNALNYCH  
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.  
w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna  
tel. 82 577 29 73, fax 82 577 29 74  
NIP 564-16-29-208, REGON 110608386

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Budowa budynku magazynowego na surowce wtórne</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-04	1.00*1.20*8+0.60*1.00*4+5.00*0.5*3*2+3.50*0.5*6	m <sup>2</sup>	37.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi	m <sup>3</sup>		
d.1	0215-04	0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III (1.00*1.20*8+0.60*1.00*4+5.00*0.5*3*2+3.50*0.5*6)*1.00	m <sup>3</sup>	37.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m <sup>3</sup> - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-03	1.20*1.0*1.00*8+0.60*1.00*1.00*4	m <sup>3</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
4	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-01	(5.00*0.30*3*2+3.50*0.30*6)*1.25	m <sup>3</sup>	19.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.125</b>
5	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t	t		
d.1	0101-01	3.78*12*71.50/1000+4.36*4*17.22/1000	t	3.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.544</b>
6	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - więzary niescalane	t		
d.1	0102-01	5.55*4*2*42.20/1000	t	1.874	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.874</b>
7	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników	t		
d.1	0102-04	19.2*12*5.88/1000	t	1.355	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.355</b>
8	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - rygle ścian	t		
d.1	0101-06	(18.11*5*2+11.60*5*2)*14.08/1000	t	4.183	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.183</b>
9	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - stężenia poprzeczne	t		
d.1	0102-06	(4.00*2*4+4.75*2+3.75*2+4.75*2*2+6.75*2*4)*1.58/1000	t	0.193	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.193</b>
10	KNR 2-05	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem dwupowłokową montowaną metodą tradycyjną	m <sup>2</sup>		
d.1	1007-03	(18.4*3.78)*2+11.62*3.78*2+11.62*1.83*0.5*2	m <sup>2</sup>	248.216	
				<b>RAZEM</b>	<b>248.216</b>
11	KNR 2-05	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt PW8/B-U2 montowaną metodą tradycyjną	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-01	6.31*19.12*2	m <sup>2</sup>	241.294	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.294</b>
12	NNRNKB 202	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 12 cm	m		
d.1	0518-03	19.12*2	m	38.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.240</b>
13	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-02	3.94*4	m	15.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.760</b>
14	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-01	198	m <sup>2</sup>	198.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.000</b>
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-03	198	m <sup>2</sup>	198.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.000</b>
16	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-08	13	m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
17	KNR 2-02	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-01	3.60*4.20+3.60*3.30	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
18	Kalkulacja	Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>